


Notă:

- La începerea lucrărilor beneficiarul și constructorul vor convoca în mod obligatoriu reprezentanții organelor locale care sunt posesoare de conducte și cabluri subterane în zona amplasamentului conductei proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea avariei acestora și pentru asigurarea securității muncii, sub directa supraveghere a delegaților unităților posesoare de rețele, se vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a acestora și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizorie sau definitivă) pe perioada executării lucrărilor conform indicațiilor delegaților respectivi, consemnate în procese verbale.
- În zonele unde se găsesc rețele subterane se va executa săpătura manuală.
- În timpul execuției lucrărilor, cablurile din imediata vecinătate a locurilor de muncă vor fi scoase de sub tensiune.

Legendă rețea canalizare:

- rețea apă potabilă existentă
- rețea apă potabilă proiectată
- cămin de vane existent
- cămin reductor existent
- cămin de vane proiectat
- cămin reductor proiectat

	S.C. APA CTTA S.A. ALBA		Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă localitatea Lancrăm		Doc. nr.: 104 / 2021
			Beneficiar: Municipiul Sebeș		
Proiectat	Ing. Rusan Daniela	SEMNAȚ	Scara: 1:500	PLAN DE SITUAȚIE - racord apă STR. DEALULUI	Faza: P.T.+D.T.A.C.
Desenat	Ing. Rusan Daniela		Data: 2021		Plansa nr.: H01
Verificat	Ing. Dreghici Dana				