

Retea gaze naturale DEVIZUL OBIECTULUI 4 STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE SI RACORD Inalta Presiune
Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt.	Cod	DENUMIREA LUCRARII	U.M.	Cant.	Valoare [lei]	Pret unitar
		Proiectare				
1	SRM 2000	SRMP Max 40bari iesire 1549NMC/H 1,8bari	buc	1	1.976.893,00	1.976.893,00
2	IMPR	Imprejmuire	ans	1	50.000,00	50.000,00
3	LCCRAC	Racord Magistrala transgaz	ans	1	802.000,00	802.000,00

0,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI) 2.828.893,00
TOTAL PROIECTARE 0,00
TOTAL LUCRARI 2.828.893,00

Retea gaze naturale
Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt.	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Valoare [lei]	Pret unitar
		Proiectare				
4	LCCE40	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m	1.275	216.750,00	170,00
5	LCCE41	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m	1.075	247.250,00	230,00
6	LCCE42	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 180mm si 280 mm si mai mari - PE (materiale si manopera).	m	0	0,00	380,00
14	LCCE50	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m	250	60.000,00	240,00
15	LCCE51	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m	1.125	382.500,00	340,00
19	LCCE25	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL	m	60	9.960,00	166,00
20	LCCE26	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL	m	100	30.000,00	300,00
38	STCE14	Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast.	mc	181	18.952,50	105,00
39	STCE15	Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip.	mc	186	20.274,00	109,00
40	STCE16	Spor pentru asternerea unui strat de pamant.	mc	60	4.500,00	75,00
41	STCE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc	70	8.750,00	125,00
42	STCE18	Spor de refacere carosabil din asfalt, binder.	mc	315	504.000,00	1.600,00
52	LCBE01	Executarea unui bransament cu diametrul mai mic sau egal cu 63 mm din PE	buc	216	972.000,00	4.500,00
73	STBE07	Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura.	mc	125	28.750,00	230,00
74	STBE08	Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant.	mc	49	21.805,00	445,00
81	STBE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc	85	25.500,00	300,00
96	LCFDE01	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL	m	140	112.560,00	804,00

112.560,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI)
2.663.551,50
TOTAL PROIECTARE
0,00
TOTAL LUCRARI
2.663.551,50

Retea gaze naturaleBeneficiar: **Mun Sebes**

Nr.crt.	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Valoare [lei]	Pret unitar
		Proiectare				
4	LCCE40	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m	1.000	170.000,00	170,00
14	LCCE50	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m	1.000	240.000,00	240,00
19	LCCE25	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL	m	20	3.320,00	166,00
20	LCCE26	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL	m	0	0,00	300,00
38	STCE14	Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast.	mc	95	9.975,00	105,00
39	STCE15	Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip.	mc	120	13.080,00	109,00
40	STCE16	Spor pentru asternerea unui strat de pamant.	mc	60	4.500,00	75,00
41	STCE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc	50	6.250,00	125,00
42	STCE18	Spor de refacere carosabil din asfalt, binder.	mc	70	112.000,00	1.600,00
52	LCBE01	Executarea unui bransament cu diametrul mai mic sau egal cu 63 mm din PE	buc	156	702.000,00	4.500,00
73	STBE07	Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura.	mc	25	5.750,00	230,00
74	STBE08	Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant.	mc	49	21.805,00	445,00
81	STBE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc	85	25.500,00	300,00
96	LCFDE01	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL	m	60	48.240,00	804,00

48.240,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI)**1.362.420,00****TOTAL PROIECTARE****0,00****TOTAL LUCRARI****1.362.420,00**

Retea gaze naturale
Beneficiar: Mun Sebes

Nr.crt.	Cod	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	Cant.	Valoare [lei]	Pret unitar
		Proiectare				
4	LCCE40	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m	620	105.400,00	170,00
5	LCCE41	Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m	1.200	276.000,00	230,00
14	LCCE50	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm si 90 mm - PE (materiale si manopera).	m	500	120.000,00	240,00
15	LCCE51	Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton asfaltic, beton stabilizant (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte tipuri de materiale impuse de retetele de refaceri) cu o grosime de pana la 0,30 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm si 160 mm - PE (materiale si manopera).	m	570	193.800,00	340,00
19	LCCE25	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" si Ø 3" - OL	m	40	6.640,00	166,00
20	LCCE26	Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" si Ø 6" - OL	m	30	9.000,00	300,00
38	STCE14	Spor pentru refacere de pavaj din piatra sparta, balast.	mc	100	10.500,00	105,00
39	STCE15	Spor pentru asternerea suplimentara a unui strat de nisip.	mc	150	16.350,00	109,00
40	STCE16	Spor pentru asternerea unui strat de pamant.	mc	80	6.000,00	75,00
41	STCE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc	60	7.500,00	125,00
42	STCE18	Spor de refacere carosabil din asfalt, binder.	mc	76	121.600,00	1.600,00
52	LCBE01	Executarea unui bransament cu diametrul mai mic sau egal cu 63 mm din PE	buc	208	936.000,00	4.500,00
73	STBE07	Spor pentru spargeri de betoane, beton stabilizant, zgura.	mc	30	6.900,00	230,00
74	STBE08	Spor refacere pavaj din beton, beton stabilizant.	mc	70	31.150,00	445,00
81	STBE17	Spor de decapat carosabil din asfalt, binder.	mc	150	45.000,00	300,00
96	LCFDE01	Forajul si introducerea tubului de protectie si/sau a tevii pentru diametre pina la 110 mm PE sau Ø 4" pentru OL	m	20	16.080,00	804,00

16.080,00

TOTAL (PROIECTARE + LUCRARI)
1.907.920,00
TOTAL PROIECTARE
0,00
TOTAL LUCRARI
1.907.920,00

Proiectant:
S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI 1 Strada Principala "ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	5	6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2.663.552	506.075	3.169.626
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.598.131	303.645	1.901.776
4.1.2	Rezistență	266.355	50.607	316.963
4.1.3	Arhitectură	0	0	0
4.1.4	Instalații	799.065	151.822	950.888
TOTAL I - subcap. 4.1		2.663.552	506.075	3.169.626
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0	0	0
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		2.663.552	506.075	3.169.626

Întocmit,
ing. Faur Ionel
Funcția: ing. proiectant Instalatii

Proiectant:
S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI 2 Strada Deasupra "ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	5	6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1.362.420	258.860	1.621.280
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	817.452	155.316	972.768
4.1.2	Rezistență	136.242	25.886	162.128
4.1.3	Arhitectură	0	0	0
4.1.4	Instalații	408.726	77.658	486.384
TOTAL I - subcap. 4.1		1.362.420	258.860	1.621.280
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0	0	0
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		1.362.420	258.860	1.621.280

Întocmit,
ing. Faur Ionel
Funcția: ing. proiectant Instalatii

Proiectant:
S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI 3 Strada Scolii "ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	5	6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1.907.920	362.505	2.270.425
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.144.752	217.503	1.362.255
4.1.2	Rezistență	190.792	36.250	227.042
4.1.3	Arhitectură	0	0	0
4.1.4	Instalații	572.376	108.751	681.127
TOTAL I - subcap. 4.1		1.907.920	362.505	2.270.425
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0	0	0
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		1.907.920	362.505	2.270.425

Întocmit,
ing. Faur Ionel
Funcția: ing. proiectant Instalatii

Proiectant:
S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

**DEVIZUL OBIECTULUI 4 STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE SI
"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	170.000	66.880	418.880
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	51.000	9.690	60.690
4.1.2	Rezistență	51.000	9.690	60.690
4.1.3	Arhitectură	0	0	0
4.1.4	Instalații	250.000	47.500	297.500
TOTAL I - subcap. 4.1		352.000	66.880	418.880
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	450.000	85.500	535.500
TOTAL II - subcap. 4.2		450.000	85.500	535.500
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.637.493	311.124	1.948.617
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.5	Dotări	19.400	3.686	23.086
4.6	Active necorporale	320.000	60.800	380.800
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1.976.893	375.610	2.352.503
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		2.778.893	527.990	3.306.883

Întocmit,
ing. Faur Ionel
Funcția: ing. proiectant Instalatii

DEVIZ CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

**"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-
SCENARIUL 1**

Nr. crt.	Denumire	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
3.1.	Cheltuieli pentru studii - total din care:	27.000	5.130	32.130
	3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție	20.000	3.800	23.800
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3 Studii de specialitate necesare în funcție de	7.000	1.330	8.330
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.000	1.140	7.140
	1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	0	0	0
	2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare	0	0	0
	3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie	0	0	0
	4. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă	0	0	0
	5. întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	2.000	380	2.380
	6. obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	0	0	0
	7. obținerea avizului de protecție civilă	0	0	0
	8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0	0	0
	9. alte avize, acorduri și autorizații	4.000	760	4.760
3.3.	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică	0	0	0
3.4.	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0

3.5.	Cheltuieli pentru proiectare	193.500	36.765	230.265
	3.5.1 Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	60.000	11.400	71.400
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10.000	1.900	11.900
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	35.000	6.650	41.650
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	88.500	16.815	105.315
3.6.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	125.000	23.750	148.750
	1. Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți)	0	0	0
	2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare	0	0	0
	3. Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică	0	0	0
	4. Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	125.000	23.750	148.750
3.7.	Cheltuieli pentru consultanță	120.000	22.800	142.800
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	120.000	22.800	142.800
	3.7.2 Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Cheltuieli pentru asistență tehnică	69.000	13.110	82.110
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	1.000	190	1.190
	1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	500	95	595
	1.2. pentru participarea proiectantului la razele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500	95	595
	3.8.2 Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	68.000	12.920	80.920
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3		540.500	102.695	643.195

Întocmit,
ing. Faur Ionel
Funcția: ing. proiectant Instalații

DEVIZ CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-SCENARIUL 1

Nr.	Denumire	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
crt.		LEI	LEI	LEI
5.1.	Organizare de santier	220.000	41.800	261.800
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	120.000	22.800	142.800
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	100.000	19.000	119.000
5.2.	Comisioane, taxe	112.822	0	112.822
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	44.464	0	44.464
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8.894	0	8.894
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	44.464	0	44.464
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	15.000	0	15.000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	889.868	169.075	1.058.943
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000	1.900	11.900
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5		1.232.690	212.775	1.445.465

Întocmit,
ing. Faur Ionel
Funcția: ing. proiectant Instalatii

Proiectant

S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție:

"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SAT RAHAU, MUNICIPIUL SEBES"-SCENARIUL 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	45.000	8.550	53.550
Total capitol 1		45.000	8.550	53.550
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		60.000	11.400	71.400
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	27.000	5.130	32.130
	3.1.1. Studii de teren	20.000	3.800	23.800
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	7.000	1.330	8.330
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0	0
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	193.500	36.765	230.265
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	60.000	11.400	71.400
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor	10.000	1.900	11.900
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	35.000	6.650	41.650
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	88.500	16.815	105.315
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	125.000	23.750	148.750
3.7	Consultanță	120.000	4.676	124.676
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	120.000	4.676	124.676
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	69.000	13.110	82.110
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	1.000	190	1.190
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	500	95	595
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500	95	595
	3.8.2. Dirigenție de șantier	68.000	12.920	80.920
Total capitol 3		534.500	83.431	617.931

CAPITOLUL 4				
4.1	Construcții și instalații	8.712.785	1.655.429	10.368.214
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		8.712.785	1.655.429	10.368.214
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	220.000	41.800	261.800
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	120.000	22.800	142.800
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	100.000	19.000	119.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	112.822	0	112.822
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	44.464	0	44.464
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8.894	0	8.894
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	44.464	0	44.464
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	15.000	0	15.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	889867,881	169074,897	1058942,778
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000	1.900	11.900
Total capitol 5		1.232.690	212.775	1.445.465
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	10.000	1.900	11.900
6.2	Probe tehnologice și teste	25.000	4.750	29.750
Total capitol 6		35.000	6.650	41.650
TOTAL GENERAL		10.619.974	1.978.235	12.598.209
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		8.892.785	1.689.629	10.582.414

Întocmit,

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sebes

ing. Faur Ionel
Funcția: ing. Proiectant