+18.26
+16.91
+12.08
+8.14
+6.25
+5.03
+4.40
+2.10
-0.17

DUŞUMEA RĂŞINOASE 3 cm
DUŞUMEA OARBĂ 2 cm
STRUCTURĂ GRINZISOARE LEMN CONSOLIDATA, BIOCIDATA, COTA ORIGINASLA DE CALCARRE
UMPLUTURĂ
CALOTĂ DE BOLTĂ, CĂRĂMIDĂ CU LIGAMENT DE MORTAR VAR-NISIP
DECAPARE TENCUIELI CU MORTAR DE CIMENT 2-2,5 CM
TENCUIALĂ INTRADOS BOLTĂ, MORTAR VAR-NISIP
ZUGRAVELI PE BAZA DE VAR PROPUS

DUŞUMEA RĂŞINOASE 3 cm
DUŞUMEA OARBĂ 2 cm
STRUCTURĂ GRINZISOARE LEMN CONSOLIDATA, BIOCIDATA, COTA ORIGINASLA DE CALCARRE
COARDA LEMN FOIOASE EXISTENT 23 CM, BIOCIDARE, CONSOLIDARE
PODIRE LEMN RASINOASE ECARISAT,5 CM, BIOCIDARE
GRINZISOARE LEMN 15X15 CMCEXISTENTE , BIOCIDARE
UMPLUTURA NISIP/PAMANT USCAT EXISTENT INTRE GRINZISOARE
TENCUIALA CU MORTAR DE VAR CE SE MENTINE
ZUGRAVELI PE BAZA DE VAR PROPUS

INVELITOARE TIGLA SOLZ CU ASEZARE SIMPLA
SIPCA SUPORT TIGLA 50X30 PARALEL CU PICATURA
SIPCA DE FIXARE FOLIE 48X24mm - INTERSPATIU DE VENTILARE
FOLIE IMPERMEABILA ARMATA CU FIBRA DE STICLA MICROPERFORATA
SALTEA VATA MINERALA ANCOMBUSTIBILA 15 cm
ASTEREALA DIN SCANDURA DE BRAD BRUTA, 24mm GROSIME, SIPCI PENTRU MONTAREA PLACILOR DE GIPS CARTON (48X24mm)
GIPS CARTON REZISTENT LA FOC 15 mm
GROSIME MONTAT IN DOUA STRATURI IN CRUCE
TENCUIALA CU MORTAR DE VAR NISIP
ZUGRAVELI PE BAZA DE VAR

INVELITOARE TIGLA SOLZ CU ASEZARE SIMPLA
SIPCA SUPORT TIGLA 50X30 PARALEL CU PICATURA
SIPCA DE FIXARE FOLIE 48X24mm - INTERSPATIU DE VENTILARE
FOLIE IMPERMEABILA ARMATA CU FIBRA DE STICLA MICROPERFORATA
ASTEREALA DIN SCANDURA DE BRAD BRUTA, 24mm GROSIME, DISPUSA CU 4-5 cm INTERSPATIU
INTERSPATIU DE VENTILARE ~ 5cm
FOLIE TEHNOLOGICA PE

+11.93
+8.27
+4.25
+0.30
+0.28
±0.00
-0.13

Pod 02
POD AMENAJAT
S=300,00 mp
p. dusumea lemn foioase

E 06
ISTORIE MODERNA
S=30,58 mp
p. lemn stejar
PROPUNERE D.A.L.I.
ARTA PLASTICA SALA SAVA HENTIA / SALA CU FUNCTIE DE REPREZENTARE EPOCA

E 05
ETNOGRAFIE
S=35,88 mp
p. lemn stejar

E 04
ARTA PLASTICA SAVA HENTIA
S=53,47 mp
p. lemn stejar
PROPUNERE D.A.L.I.
SALA CU FUNCTIE DE REPREZENTARE EPOCA

P02
CASERIE/LIBRARIE/SUVENIRURI
S=19,41 mp
p.CARAMIDA

P01
LAPIDARIU
S=73,70 mp
p. piatra de rau
PROPUNERE D.A.L.I.
SPATIU MULTIFUNTIONAL (EXPOZITII, WORKSHOP, NOAPTEA MUZEELOR, ACTIVITATI CULTURALE)

P06
EXPOZITII TEMPORARE
S=50,32 mp
p. caramida

PAVAJ DIN PIATRA CUBICA
MEMBRANA TEFOND PENTRU VENTILAREA SOCLULUI
UMPLUTURA COMPACTATA DIN PIETRIS
GEOTEXTIL

6

ŞLIŢ DE VENTILARE PEREŢI, ROST DE AERISIRE UMPLUT CU PIETRIŞ SORT 0-16 MM CIURUIT CU SITĂ CU OCHIURI 10/10 MM

Б

PARDOSEALA CARAMIDA 30X15X3 CM MONTATE IN SAPA MORTAR VAR-CIM.,INTERCALAT
MORTAR DE VAR-CIMENT DE POZARE PARDOSEALA FINIT MIN. 2CM
INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
SISTEM DE INCALZIRE ELECTRICA ÎNGLOAT ÎN ŞAPĂ ADEZIVA PENTRU MONTAJ PARDOSEALA
SAPA DE 8 CM GROSIME SLAB ARMATA CU PLASA DE SARMA Ø4 MM, OCHIURI 100/100
FOLIE POLIPROPILANA
TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN EXTRUDAT 5 cm
FOLIE POLIPROPILANA
PIETRIS COMPACTAT,USCAT,MIN.10 CM
REFUZ DE CIUR/SORT 4,USCAT, MIN.15 CM BINE COMPACTAT MANUAL
STRAT PAMANT EXISTENT

4

PIATRA DE RAU 10-12 CM CU FATA PLANA
ROSTUIRE CU MORTAR DE VAR CIMENT
SAPA MORTAR DE CIMENT 5-6 CM
FOLIE TEHNOLOGICA PE
PIETRIS / SORT CONCASAT COMPACTAT 10 CM
BALAST SI/ SAU PIATRA CONCASATA COMPACTARE LA MIN. 15 CM

ŞLIŢ DE VENTILARE PEREŢI, ROST DE AERISIRE UMPLUT CU PIETRIŞ SORT 0-16 MM CIURUIT CU SITĂ CU OCHIURI 10/10 MM

1

PARDOSEALA CARAMIDA 30X15X3 CM MONTATE IN SAPA MORTAR VAR-CIM.,INTERCALAT
MORTAR DE VAR-CIMENT DE POZARE PARDOSEALA FINIT MIN. 2CM
INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
SISTEM DE INCALZIRE ELECTRICA ÎNGLOAT ÎN ŞAPĂ ADEZIVA PENTRU MONTAJ PARDOSEALA
SAPA DE 8 CM GROSIME SLAB ARMATA CU PLASA DE SARMA Ø4 MM, OCHIURI 100/100
FOLIE POLIPROPILANA
TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN EXTRUDAT 5 cm
FOLIE POLIPROPILANA
PIETRIS COMPACTAT,USCAT,MIN.10 CM
REFUZ DE CIUR/SORT 4,USCAT, MIN.15 CM BINE COMPACTAT MANUAL
STRAT PAMANT EXISTENT

PAVAJ DIN PIATRA CUBICA
MEMBRANA TEFOND PENTRU VENTILAREA SOCLULUI
UMPLUTURA COMPACTATA DIN PIETRIS
GEOTEXTIL

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUALĂ PRIVATĂ A S.C. ARHING S.R.L.ŞI NU POATE FI FOLOSIT,TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARŢIAL, FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ. UTILIZAREA SA TREBUIE SĂ FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT, DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ÎN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRĂ.

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

S.C. "ARHING"
PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII
Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL SEBES, jud. ALBA

PR.NR. **XXXI-1118/ 2021**

Restaurare, consolidare si punere in valoare Casa Zapolya-Muzeu Ioan Raica
str. Piaţa Primăriei nr.3, Sebes, jud. Alba

FAZA: D.A.L.I.

			SCARA	
SEF PROIECT	arh. SZEKERES I.		**1:50**	
PROIECTAT	arh. SZEKERES I.		DATA	**SECTIUNE D-D PROPUNERE**
REDACTAT	arh. stag. A.DUMITRU		**2021**	PL.NR: **A22**