LEGENDA:

Retea pluviala preluare ape baza sportiva teava PVC KG Sn4 Ø160mm, cu descarcare in canal cu profil deschis si ulterior in Raul Sebes - propusa

Camin de vizitare din beton cu capac carosabil - retea pluviala preluare ape baza sportiva, cu descarcare in canal cu profil deschis si ulterior in Raul Sebes - propus

NOTA:
1. Toate retelele vor fi realizate pe partea de talus si spatiul verde adiacent obiectivului, fara afectarea structurii drumului.
2. Cota camioniului de capat se va corela cu cea a racordului apelor pluviale aferente Bazei Sportive, astfel incat racordul sa nu aiba cota de intrare in camionul de capat sub cea a racordului asumitat.
3. Treaval de executie va fi cel mai scurt posibil, astfel incat interventiile asupra vegetatiei aceteia sa fie minime.
4. La linia P.T. cu linia de tramei tramina existenta se va evita in vederea eventualeia tensiuni create

Verificatori Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Nr. Referat / Data

E.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L.
Nr. Reg. Com. J40/6966/2018, CUI 38 [illegible]
Adresa: Str. Cooperativilor, Nr. 32A, Bl. 2, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
E-mail: office@deltadesignexperience.ro
Site: www.deltadesignexperience.ro
Tel. 0751316360

Specificatie	Nume	Semnatura	scara:
Sef proiect:	Ing. Radu Dracha		1:500
Proiectat:	Ing. Radu Dracha		data:
Desenat:	Ing. Radu Dracha		03/2022

beneficiar:
MUNICIPIUL SEBES
Municipiul Sebes, Jud. Alba, Str. Piata Primariei, Nr. 1, Jud. Alba
proiect:
Modernizare amplasament pentru construire baza sportiva TIP 3, Municipiul Sebes
Amplasament: Mun. Sebes, Str. Parcul Arini, Nr. F.N.

nr.proiect: 3/2022

denumire planse:
Plan de situatie - retea de canalizare pluviala

faza: DT

planse: **RE-05**